FLEXTRAX
LASER & CNC MACHINES

NOVA 3015

Requerimientos para Instalacion

Peso: 2,800 kgs

1	EQUIPO DE DESCARGA	MONTACARGAS DE MINIMO 3.5 TONELADAS	
2	GASES PARA OPERACION	NITROGENO (N2) Y OXIGENO (O2) SPARK LASER TANQUES DE 9m^3	
3	VALVULAS REGULADORAS	NITROGENO N 4094 Y OXIGENO N 4096/N 4089	
4	CONEXIONES	CONEXION RAPIDA 10mm-12mm ROSCA 1/4 NPT	
5	LIQUIDOS	AGUA DESTILADA O BIDESTILADA 60 Lts.	
6	MANGUERAS ALTA PRESION	MANGUERAS DE ALTA PRESION DE NYLON PARA NITROGENO, OXIGENO Y AIRE	
7	ELECTRICIDAD Y CABLEADO	220V TRIFASICA. CABLEADO CALIBRE 6awg PARA LAS FASES, 8awg PARA NEUTRO TUERRA FISICA DE CARBON INDEPENDIENTE Y COLOCADA A PIE DE MAQUINA, PASTILLAS INDEPENDIENTES PARA MAQUINA Y PARA COMPRESOR. TERMINALES TIPO ZAPATA.	
8	COMPRESOR	CABLEADO CALIBRE 6awg EN LAS 3 FASES TERMINALES TIPO ZAPATA PASTILLA 80A CONEXION RAPIDA PNEUMATICA 12mm ROSCA 1/4 NPT REDUCCION DE CAMPANA 1" A 1/4 NIPLES DE 1" Y DE 1/4 VALVULA DE BOLA DE 1 PULGADA CONECCION RAPIDA DE 12mm ROSCA DE 1/4 NPT	